

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Školský internát, Považská 7, Košice	JKSO	
Názov objektu	Vzorový rozpočet - ELEKTRO	EČO	
Názov časti	Školský internát - oprava bleskozvodu uzemnenia po prevedenej revízii	Miesto	Slovensko
Objednávateľ	Školský internát, Považska 7, Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	Projektant		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	19.05.2016

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	0	13 Zariadenie stavenisk
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy
4	Montáž	11		0	16 Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky				17 Ostatné
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>				24	20 %
Dátum a podpis		Pečiatka			1 978,63 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis		Pečiatka			<b>2 374,33</b>
				<b>E Prípochy a odpochy</b>	
				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -



**Rozpočet**

Časť: Školský internát - oprava bleskozvodu uzemnenia po prevedenej revízii  
JKSO:

Objednávateľ: Školský internát, Povážska 7, Košice

Vypracoval: Ing. Mačák Štefan

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>M</b>		<b>M</b>					<b>456,96</b>	<b>1 419,81</b>	<b>1 978,63</b>	<b>0,099</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>456,96</b>	<b>664,88</b>	<b>1 223,70</b>	<b>0,099</b>
1	354	354040232	HR-gufatina FeZn 10	kg	20,000	1,29			25,75	
2	354	3540406600	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	24,000	0,96			23,10	
3	354	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	24,000	1,38	33,18		33,18	
4	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prep., izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	108,000	0,88		94,50	94,50	
5	354	3544112000	pasovina FEZN 30x4	kg	99,000	1,61	159,64		159,64	0,099
6	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, izolácie spojov FeZn D 8 - 10	m	55,000	1,41		77,69	77,69	
7	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	48,000	3,98		190,80	190,80	
8	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	38,000	0,52			19,80	
9	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	5,000	0,40			2,01	
10	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	10,000	0,78			7,80	
11	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,95			23,40	
12	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	16,000	14,71		235,38	235,38	
13	354	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	16,000	16,51	264,14		264,14	
14	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	12,000	2,03		24,35	24,35	
15	921	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m výšky na 1 zvode	ks	2,000	21,08		42,16	42,16	
<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>754,93</b>	<b>754,93</b>	
16	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	3,68		176,78	176,78	
17	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	54,000	8,08		436,27	436,27	
18	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	48,000	1,39		66,77	66,77	
19	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	54,000	1,39		75,11	75,11	
<b>Celkom</b>							<b>456,96</b>	<b>1 419,81</b>	<b>1 978,63</b>	<b>0,099</b>