

ZADANIE

Stavba: Výmena dažďových zvodov

Objekt: 31 - POVARSLA 4

Dátum: 15.5.2016

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV							
Práce a dodávky HSV							
3							
Zvislé a kompletne konštrukcie							
1 011	342272100		Obmúrovka z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.50, P4-500	m2	11,000		286,-
2 011	342272102		Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	9,000		244,-
6							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
3 011	612421637		Vnútrohá omlietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	11,000		134,5,-
4 011	612471513		Penetračný náter na nesavé povrchy	m2	20,000		30,-
5 011	612481119		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	20,000		110,-
9							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6 013	971033631		Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	10,800		108,-
7 013	971052531		Vybúranie otvoru v priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 150 mm, -0,36500t	m2	6,480		65,-
8 013	974031165		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm -0,05400t	m	10,800		150,-
9 013	974042586		Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 300mm, -0,16500t	m	34,000		480,-
10 013	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,517		30,-
11 013	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,340		70,-
12 013	979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,517		84,-
13 013	979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,517		70,-
99							
Presun hmôt HSV							
14 014	999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,365		80
PSV							
Práce a dodávky PSV							
711							
Izolácie proti vode a vlhkosti							
15 711	711113302		Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	9,000		45,-
16 585	5856033000		Tekutá lepenka balenie 4 kg, 1,5-2kg/m2	kg	16,200		180,-
721							
Zdravotech. vnútorná kanalizácia							

ZADANIE

Stavba: **Výmena dažďových zvodov**
 Objekt: **SI-POHRSKÁ 7**

Dátum: **15. 10. 2016**
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
17	721	721140806	Demontáž potrubia odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	34,000		250,-
18	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	2,000		46,-
19	721	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	34,000		408,-
20	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			
		771	Podlahy z dlaždíc				
21	771	771571130	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protiskiz. alebo reliéfovaných do malty 300x200 mm	m2	1,000		18,-
22	597	5976447000	Dlaždice keramické	m2	1,020		16,-
		781	Dokončovacie práce a obklady				
23	771	781441058	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. Ceresit CE 33 200 x 200 mm	m2	9,000		146,-
24	597	5978700050	Obkladačky keramické	m2	9,180		148,-
25	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,617		18,-
		784	Dokončovacie práce - maľby				
26	784	784441111	Maľby jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	11,000		44,-
Celkom						9 DPH	3329,5

L'uboš Fabrici FaLu
 090 41 Mestisko 109
 IČO: 44 688 431
 DIČ: 1041771401